

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku inwentarskiego nr 2 w m. Gołotczyzna, dz. nr ew. 7/5, obręb Gołotczyzna, gm. Sońsk, 06-430 Sońsk
ADRES INWESTYCJI : Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b, 06-430 Sońsk
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. A. Świętochowskiego
ADRES INWESTORA : Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b, 06-430 Sońsk
BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Karol Peplowski
DATA OPRACOWANIA : listopad 2019 r.

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2019 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie						
1		Roboty rozbiórkowe				
d.1	1 KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Demontaż starych wywiewek wentylacyjnych drewnianych na dachu	szt.	2.00	0.00	0.00
d.1	2 KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²	408.70	0.00	0.00
d.1	3 KNR-W 4-01 0441-07	Rozebranie więźby dachowej	m ²	408.70	0.00	0.00
d.1	4 KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m ²	286.66	0.00	0.00
d.1	5 KNR-W 4-01 0440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ²	m	56.68	0.00	0.00
d.1	6 KNR-W 4-01 0416-06 analogia	Demontaż słupów drewnianych - podparcie stropów drewnianych	m	35.00	0.00	0.00
d.1	7 KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²	14.48	0.00	0.00
d.1	8 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi drewnianych wewnętrznych i zewnętrznych	szt.	4.00	0.00	0.00
d.1	9 KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	26.00	0.00	0.00
d.1	10 KNR-W 4-01 0353-09 analogia	Demontaż schodów stalowych technicznych zewnętrznych	szt.	1.00	0.00	0.00
d.1	11 KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - powiększenie istniejących otworów drzwiowych w celu obsadzenia wrót i drzwi	m ³	5.37	0.00	0.00
d.1	12 KNR 4-01 0701-03	Odbicie starych spękanych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach, przyjęto ok. 30 %	m ²	65.91	0.00	0.00
d.1	13 KNR 4-01 0701-03	Odbicie starych spękanych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach, przyjęto ok. 50 %	m ²	113.79	0.00	0.00
d.1	14 KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka	m ³	43.00	0.00	0.00
d.1	15 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	102.30	0.00	0.00
d.1	16 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km Krotność = 9	m ³	102.30	0.00	0.00
d.1	17 analiza własna	Wywóz i utylizacja eternitu przez wyspecjalizowaną firmę	kpl.	1.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Podbicie fundamentów				
18 d.2	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - odkopanie istniejących fundamentów w celu podbicia ław fundamentowych ścian szczytowych oraz wykonania izolacji	m ³	146.16	0.00	0.00
19 d.2	KNR AT-26 0101-04 analogia	Oczyszczenie z ziemi powierzchni ścian fundamentowych	m ²	97.44	0.00	0.00
20 d.2	KNR-W 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław fundamentowych z betonu monolitycznego - podbicie fundamentów odcinkami co 1,0 m, beton B-15	m ³	3.52	0.00	0.00
21 d.2	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm	kg	97.90	0.00	0.00
22 d.2	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm	kg	31.26	0.00	0.00
23 d.2	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	98.80	0.00	0.00
24 d.2	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa	m ²	98.80	0.00	0.00
25 d.2	KNR 0-23 2612- 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styrodurowymi - przyklejenie płyt styrodurowych gr. 8 cm do ścian fundamentowych	m ²	64.96	0.00	0.00
26 d.2	KNR-W 2-02 0604-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii kubekowej	m ²	64.96	0.00	0.00
27 d.2	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	80.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Wzmocnienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych				
28 d.3	KNR AT-25 0201-01	Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej	m	50.00	0.00	0.00
29 d.3	KNR AT-25 0201-03 analogia	Oczyszczenie rys i pęknięć w ścianach zewn.i wewn.	m	50.00	0.00	0.00
30 d.3	KNR AT-25 0116-02	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o grubości 38 cm - otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej jednostronnej	m	50.00	0.00	0.00
31 d.3	KNR 19-01 0312-04 analogia	Naprawa głębszych pęknięć i rys w ścianach za pomocą wklejania prętów	m	50.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Podłoża i posadzki				
32 d.4	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek gr. 30 cm	m ³	86.00	0.00	0.00
33 d.4	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu - chudy beton B-15, gr. 10 cm	m ³	28.67	0.00	0.00
34 d.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - dwie warstwy Krotność = 2	m ²	286.66	0.00	0.00
35 d.4	KNR 2-22 1003- 01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro, B-20	m ²	286.66	0.00	0.00
36 d.4	KNR 2-22 1003- 03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm, B-20 Krotność = 10	m ²	286.66	0.00	0.00
37 d.4	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie posadzek siatką stalową	m ²	286.66	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Roboty murowe i betonowe				
38 d.5	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie szczytowej - poddasze	m ³	0.66	0.00	0.00
39 d.5	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	6.37	0.00	0.00
40 d.5	KNR 2-02 0212- 13	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm, beton B-25	m ³	8.52	0.00	0.00
41 d.5	KNR 2-02 0210- 02	Nadproża żelbetowe nad drzwiami i wrotami - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B-25	m ³	1.51	0.00	0.00
42 d.5	KNR 2-02 0290- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm - zbrojenie wieńców i nadproży	t	0.25	0.00	0.00
43 d.5	KNR 2-02 0290- 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm - zbrojenie wieńców i nadproży	t	0.12	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Dach - konstrukcja i pokrycie				
44 d.6	NNRNKB 202 0618-01 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - pod ułożenie murłat	m ²	24.25	0.00	0.00
45 d.6	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	1.16	0.00	0.00
45' d.6	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	1.79	0.00	0.00
46 d.6	KNR-W 2-02 0409-05	Jętki - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.24	0.00	0.00
47 d.6	KNR-W 2-02 0405-04 analogia	Konstrukcja z wiązarów kratowych prefabrykowanych, klasa drewna C24, strugane czterostronnie wraz z fazowaniem, impregnowane, łączone w systemie Mitek za pomocą płytek kolczastych	m ²	301.14	0.00	0.00
48	KNR 2-02 0607-d.6 01	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - pod ułożenie blachodachówki	m ²	429.94	0.00	0.00
49 d.6	KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	429.94	0.00	0.00
50 d.6	KNR 2-02 0410-04	Ułożenie kontrłat	m ²	429.94	0.00	0.00
51 d.6	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	429.94	0.00	0.00
52 d.6	KNR 0-15 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blach powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką	m	30.71	0.00	0.00
53 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	81.54	0.00	0.00
54 d.6	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12,0 cm	m	61.42	0.00	0.00
55 d.6	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 10,0 cm	m	18.00	0.00	0.00
56 d.6	NNRNKB 202 0546-02 analogia	Montaż lejów spustowych	szt.	6.00	0.00	0.00
57 d.6	NNRNKB 202 0550-08 analogia	Montaż kolanek o śr. 10 cm	szt.	18.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna				
58 d.7	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, kolor ciemny brąz - szkło przezroczyste, refleksyjne	m ²	11.25	0.00	0.00
59 d.7	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2, kolor ciemny brąz - szkło przezroczyste, refleksyjne	m ²	8.91	0.00	0.00
60 d.7	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicą, kolor ciemny brąz RAL 8016 + zamek z wkładką patentową + klamka metalowa	m ²	2.52	0.00	0.00
61 d.7	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicą zewnętrzną, kolor ciemny brąz, RAL 8016 + zamek z wkładką patentową + klamka metalowa	m ²	4.80	0.00	0.00
62 d.7	KNR 2-02 1206-05	Drzwi stalowe do rozsuwane, pełne, kolor ciemny brąz RAL 8016 + zamek z wkładką patentową, klamka metalowa	m ²	9.60	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna				
63 d.8	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia, kolor ciemny brąz, RAL 8016, szkło przezroczyste, refleksyjne - okna wewnętrzne	m ²	5.78	0.00	0.00
64 d.8	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych przeszklonych, szkło hartowane - drzwi wewnętrzne, kolor ciemny brąz RAL 8016 + zamek z wkładką patentową + klamka metalowa	m ²	2.05	0.00	0.00
65 d.8	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicą wewnętrzną, kolor ciemny brąz RAL 8016 + zamek z wkładką patentową + klamka metalowa	m ²	1.80	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		Tynki wewnętrzne + obudowa stropu				
66 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - ściany i ościeża przed położeniem tynków uzupełniających	m ²	123.38	0.00	0.00
67 d.9	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²	123.38	0.00	0.00
68 d.9	KNR 2-05 1004- 01 analogia	Obudowa stropu z płyt z rdzeniem poliuretanowym o gr. 4 cm - zamocowanie od spodu dźwigarów kratowych prefabrykowanych	m ²	287.37	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		Malowanie wewnętrzne ścian				
69 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany i ościeża przed malowaniem	m ²	246.75	0.00	0.00
70 d.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	246.75	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		Elewacja				
71 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - ściany i ościeża zewnętrzne przed dociepleniem	m ²	231.60	0.00	0.00
72 d.11	KNR 2-02 2601- 01	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu gr. 10 cm i jednej warstwy siatki oraz tynku silikonowego - ściany zewnętrzne	m ²	212.94	0.00	0.00
73 d.11	KNR 2-02 2601- 06	Docieplenie płytami styropianowym gr. 2 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z jedną warstwą siatki - tynki silikonowe	m ²	18.66	0.00	0.00
74 d.11	KNR 0-23 2612- 09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	73.76	0.00	0.00
75 d.11	KNR 0-23 2612- 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - wokół okien, drzwi, narożniki budynku	m	103.70	0.00	0.00
76 d.11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	9.28	0.00	0.00
77 d.11	KNR 2-02 1604- 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - montaż, demontaż i praca rusztowań na czas prac elewacyjnych	m ²	212.94	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		Roboty zewnętrzne - opaska wokół budynku				
78 d.12	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	42.00	0.00	0.00
79 d.12	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	42.00	0.00	0.00
80 d.12	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	42.00	0.00	0.00
81 d.12	KNR 2-31 0205-03	Opaska wokół budynku z kamienia płukanego o frakcji 8-16 mm, gr. 20 cm	m ²	42.00	0.00	0.00
82 d.12	KNR 2-31 0205-03	Opaska wokół budynku z kamienia płukanego o frakcji 32 mm, gr. 10 cm	m ²	42.00	0.00	0.00
83 d.12	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	84.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		Wyposażenie budynku inwentarskiego				
84 d.13	KNR-W 2-15 0144-14 analogia	Zakup i montaż poideł dla zwierząt	kpl.	4.00	0.00	0.00
85 d.13	NNRNKB 202 2702-02 analogia	Zakup i montaż ścianek systemowych - wygrozdzenie boksów	m ²	61.57	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		Instalacja wodociągowa				
86 d.14	analiza własna	Instalacja wodociągowa wewnętrzna	kpl.	1.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15		Instalacja kanalizacji sanitarnej				
87 d.15	analiza własna	Instalacja wodociągowa wewnętrzna	kpl.	1.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16		Instalacja wentylacji				
88 d.16	analiza własna	Instalacja wentylacji	kpl.	1.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17		Instalacje elektryczne i odgromowe				
89 d.17	analiza własna	Instalacje elektryczne	kpl.	1.00	0.00	0.00
90 d.17	analiza własna	Instalacja odgromowa	kpl.	1.00	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 17	Roboty rozbiórkowe	0.00				0.00%
2	18 - 27	Podbicie fundamentów	0.00				0.00%
3	28 - 31	Wzmocnienie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych	0.00				0.00%
4	32 - 37	Podłoża i posadzki	0.00				0.00%
5	38 - 43	Roboty murowe i betonowe	0.00				0.00%
6	44 - 57	Dach - konstrukcja i pokrycie	0.00				0.00%
7	58 - 62	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	0.00				0.00%
8	63 - 65	Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna	0.00				0.00%
9	66 - 68	Tynki wewnętrzne + obudowa stropu	0.00				0.00%
10	69 - 70	Malowanie wewnętrzne ścian	0.00				0.00%
11	71 - 77	Elewacja	0.00				0.00%
12	78 - 83	Roboty zewnętrzne - opaska wokół budynku	0.00				0.00%
13	84 - 85	Wyposażenie budynku inwentarskiego	0.00				0.00%
14	86 - 86	Instalacja wodociągowa	0.00				0.00%
15	87 - 87	Instalacja kanalizacji sanitarnej	0.00				0.00%
16	88 - 88	Instalacja wentylacji	0.00				0.00%
17	89 - 90	Instalacje elektryczne i odgromowe	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł