

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45453100-8 Roboty renowacyjne
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : *Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ściany fundamentowej budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie*
ADRES INWESTYCJI : *Gołotczyzna ul. Ciechanowska 15 b, 06-430 Sońsk*
INWESTOR : *Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie*
ADRES INWESTORA : *ul. Ciechanowska 15 b, 06-430 Sońsk*
BRANŻA: Budowlana

Poziom cen II kw. 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.	45450000-6	Wykończenie ścian cokołu i ocieplenie ścian fundamentowych			
1	KNR 4-01 0104-03,04	Wykopy wąsko przestrzenne umocnione (przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów) o szerokości dna do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym 16*2,00*1,10	m3	35,20	
				RAZEM	35,20
2	KNR 4-04 0303-08	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 30 cm - zsypy [0,96*2+1,77]*1,10*0,40+[1,19*2+1,75]*1,10*0,18	m3	2,439	
3	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.- zamurowanie otworów wyspowych 0,86*0,94+1,45*0,95	m2	2,185	
				RAZEM	2,185
4	ZKNR C-1 0301-01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. 15,0*2,50	m2	37,5	
				RAZEM	37,5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	ZKNR C-1 0301-07 analogia	Przygotowanie podłoża pod izolację mineralną - ręczne wykonanie warstwy wyrównawczej 5 mm zaprawą wyrównującą Ceresit CD24 Krotność = 2 poz.4	m2 m2	37,5	
				RAZEM	37,5
6	ZKNR C-1 0302-05	Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie pionowe poz.4	m2 m2	37,5	
7	ZKNR C-1 0304-04 analogia	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie emulsją bitumiczną na powierzchni pionowej Krotność = 2 15,0x2,10	m2 m2	31,5	
				RAZEM	37,5
8	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami XPS gr 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 15,0x2,50	m2 m2	37,5	
9	ZKNR C-1 0103-07	Zatapanie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. poz.8	m2 m2	37,5	
10	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa folią kubełkową 0,5 mm 15,0x2,10	m2 m2	31,5	
11	ZKNR C-1 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. 15,0x0,50	m2 m2	7,5	
12	ZKNR C-1 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). poz.11	m2	7,5	

13	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz. 1	m3	35,20	
14	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - opaska wokół budynku 15,0 * 0,50*0,15	m3	1,13	