
PRZEDMIAR ROBÓT PR_ZCKR_RB S2

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Wykonanie opaski chodnikowej
45410000-4 Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia
45442100-8 Prace malarskie
45453100-8 Uzupełnienie i naprawa cokołu betonowego wewnątrz hali

NAZWA INWESTYCJI : Remont szklarni nr 2 - naprawa murów i tynków
ADRES INWESTYCJI : Zespołu Szkół C.K.R. w Gołotczyźnie
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
ADRES INWESTORA : 06-430 Sońsk Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b,
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2020

Poziom cen : II kw 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę | Udział procentowy |
|--|----------------------|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - 4 | Wykonanie opaski chodnikowej | 0.00 | | | | 0.00% |
| 2 | 5 - 9 | Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia | 0.00 | | | | 0.00% |
| 3 | 10 - 10 | Roboty malarskie zewnętrzne | 0.00 | | | | 0.00% |
| 4 | 11 - 18 | Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego | 0.00 | | | | 0.00% |
| | | RAZEM | 0.00 | | | | 0.00% |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | 0.00 | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|---------------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Remont i uzupełnienie tynków i muru | | | | | | |
| 1 | 45450000-6 | Wykonanie opaski chodnikowej | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm | m ³ | 3.344 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0101-04 | | | | | |
| 2 | KNR 2-01 | Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) | m ³ | 10.032 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0310-01 | | | | | |
| 3 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 68.300 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0407-01 | | | | | |
| 4 | KNR 2-31 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m ² | 23.408 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0502-02 | | | | | |
| 2 | 45410000-4 | Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia | | | | |
| 5 | KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt. | 7.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0308-04 | | | | | |
| 6 | KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 | szt. | 8.000 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0308-05 | | | | | |
| 7 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m ² | 63.020 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0701-05 | | | | | |
| 8 | KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową | m ² | 66.770 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0704-02 | | | | | |
| 9 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m ² | 66.770 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0727-03 | | | | | |
| 3 | 45442100-8 | Roboty malarskie zewnętrzne | | | | |
| 10 | ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 | m ² | 66.770 | 0.00 | 0.00 |
| d.3 | 0119-07 | dwukrotnie; tynk gładki | | | | |
| 4 | 45453100-8 | Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego | | | | |
| 11 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu | m ² | 94.970 | 0.00 | 0.00 |
| d.4 | 0801-01 | | | | | |
| 12 | ZKNR C-2 | Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma | m ² | 46.816 | 0.00 | 0.00 |
| d.4 | 0808-04 | | | | | |
| 13 | ZKNR C-2 | Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa | m ² | 38.790 | 0.00 | 0.00 |
| d.4 | 0808-05 | | | | | |
| 14 | ZKNR C-2 | Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa | m ² | 9.363 | 0.00 | 0.00 |
| d.4 | 0808-06 | | | | | |
| 15 | KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową | m ² | 94.969 | 0.00 | 0.00 |
| d.4 | 0704-02 | | | | | |
| 16 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) | m ² | 94.969 | 0.00 | 0.00 |
| d.4 | 0728-06 | | | | | |
| 17 | ZKNR C-2 | Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych | m ² | 94.969 | 0.00 | 0.00 |
| d.4 | 0816-01 | | | | | |
| 18 | ZKNR C-2 | Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - , dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych | m ² | 94.969 | 0.00 | 0.00 |
| d.4 | 0816-03 | | | | | |
| | wycena indywidualna | | | | | |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| L p. | Kod wg CPV | Nazwa działu | Od | Do |
|--|------------|---|----|----|
| Remont i uzupełnienie tynków i muru | | | | |
| 1 | 45450000-6 | Wykonanie opaski chodnikowej | 1 | 4 |
| 2 | 45410000-4 | Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia | 5 | 9 |
| 3 | 45442100-8 | Roboty malarskie zewnętrzne | 10 | 10 |
| 4 | 45453100-8 | Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego | 11 | 18 |