
PRZEDMIAR ROBÓT PRI_ZCKR_S1-S3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Prace demontażowe instalacji grzewczej

45331000-6 Montaż instalacji grzewczej

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji grzewczej w szklarniach nr 1; nr 2; nr3
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół C.K.R. w Gołotczyźnie
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
ADRES INWESTORA : 06-430 Sońsk Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b,
BRANŻA : Sanitarna - ogrzewnictwo

DATA OPRACOWANIA : 22.05.2020

Poziom cen : II kw 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa	Pozycje kosztorysowe	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
1	45331100-7	Prace demontażowe instalacji grzewczej	1 - 7	0.00	0.00%
2	45331000-6	Montaż instalacji grzewczej	8 - 18	0.00	0.00%
		RAZEM		0.00	0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja systemu grzewczego						
1	45331100-7	Prace demontażowe instalacji grzewczej				
d.1	KNR 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm	m	57.15	0.00	0.00
d.1	KNR 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 72 mm	m	412.40	0.00	0.00
d.1	KNR 4-02 0506-07	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm	m	6.35	0.00	0.00
d.1	KNR 0-34 0101-01 z.o.3.1. 9904-02	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) - demontaż demolacyjny	m	99.30	0.00	0.00
d.1	KNR 0-34 0101-01 z.o.3.1. 9904-02	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) - demontaż demolacyjny	m	99.30	0.00	0.00
d.1	KNR-W 2-15 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - demontaż	m	99.30	0.00	0.00
d.1	KNR-W 2-15 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) demontaż	szt.	3.00	0.00	0.00
2	45331000-6	Montaż instalacji grzewczej				
d.2	KNR 0-31 0212-02	Rozdzielacze fi 100 mm do centralnego ogrzewania 3 obwody,	kpl.	1.00	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0410-01 analogia	Szafki do instalacji c.o. o ilości obwodów 3	szt.	1.00	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0404-06	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	29.30	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0404-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	90.70	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	74.40	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	83.40	0.00	0.00
d.2	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	120.00	0.00	0.00
d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	157.80	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne z demontażu)	szt.	3.00	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice posufitowe wraz z nawiewen 4 stronnym)	szt.	4.00	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	7.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Modernizacja systemu grzewczego				
1	45331100-7	Prace demontażowe instalacji grzewczej	1	7
2	45331000-6	Montaż instalacji grzewczej	8	18

PRZEDMIAR ROBÓT PRI_ZCKR_S1-S3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Prace demontażowe instalacji grzewczej

45331000-6 Montaż instalacji grzewczej

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji grzewczej w szklarniach nr 1; nr 2; nr3
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół C.K.R. w Gołotczyźnie
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
ADRES INWESTORA : 06-430 Sońsk Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b,
BRANŻA : Sanitarna - ogrzewnictwo

DATA OPRACOWANIA : 22.05.2020

Poziom cen : II kw 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa	Pozycje kosztorysowe	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6
1	45331100-7	Prace demontażowe instalacji grzewczej	1 - 7	0.00	0.00%
2	45331000-6	Montaż instalacji grzewczej	8 - 18	0.00	0.00%
		RAZEM		0.00	0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja systemu grzewczego						
1	45331100-7	Prace demontażowe instalacji grzewczej				
d.1	KNR 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm	m	57.15	0.00	0.00
d.1	KNR 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 72 mm	m	412.40	0.00	0.00
d.1	KNR 4-02 0506-07	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm	m	6.35	0.00	0.00
d.1	KNR 0-34 0101-01 z.o.3.1. 9904-02	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) - demontaż demolacyjny	m	99.30	0.00	0.00
d.1	KNR 0-34 0101-01 z.o.3.1. 9904-02	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) - demontaż demolacyjny	m	99.30	0.00	0.00
d.1	KNR-W 2-15 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - demontaż	m	99.30	0.00	0.00
d.1	KNR-W 2-15 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) demontaż	szt.	3.00	0.00	0.00
2	45331000-6	Montaż instalacji grzewczej				
d.2	KNR 0-31 0212-02	Rozdzielacze fi 100 mm do centralnego ogrzewania 3 obwody,	kpl.	1.00	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0410-01 analogia	Szafka do instalacji c.o. o ilości obwodów 3	szt.	1.00	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0404-06	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	29.30	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0404-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	90.70	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	74.40	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	83.40	0.00	0.00
d.2	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	120.00	0.00	0.00
d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	157.80	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne z demontażu)	szt.	3.00	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0432-01	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice posufitowe wraz z nawiewen 4 stronnym)	szt.	4.00	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	7.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Modernizacja systemu grzewczego				
1	45331100-7	Prace demontażowe instalacji grzewczej	1	7
2	45331000-6	Montaż instalacji grzewczej	8	18