
KOSZTORYS INWESTORSKI PR_ZCKR_S3S

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty szklarskie - rozbiórki
45442200-9 Roboty antykorozyjne
45441000-0 Roboty szklarskie
45262100-2 Ruszowania

NAZWA INWESTYCJI : Remont szklarni Nr 3 - roboty antykorozyjne i wymiana oszklenia
ADRES INWESTYCJI : Zespołu Szkół C.K.R. w Gołotczyźnie
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
ADRES INWESTORA : 06-430 Sońsk Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b,

DATA OPRACOWANIA : 22.05.2020

Poziom cen : II kw 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1 | Roboty szklarskie - rozbiórki | | | | 0.00 |
| 2 | Roboty antykorozyjne | | | | 0.00 |
| 3 | Roboty szklarskie | | | | 0.00 |
| 4 | Rusztowania | | | | 0.00 |
| | RAZEM | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|----------------------|---|------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wymiana oszklenia szklarni nr 3 | | | | | | |
| 1 | 45111300-1 | Roboty szklarskie - rozbiórki | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ra- mach metalowych | m ² | 282.913 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 1111-02 | | | | | |
| 2 | TZKNBK XIV | Oczyszczenie wrębów z kitu miniowego z usunięciem resztek szkła | mb | 676.577 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 0401-54 | | | | | |
| 3 | KNR 4-01 | Mycie szyb po demontażu | m ² | 226.330 | 0.00 | 0.00 |
| d.1 | 1215-05 | | | | | |
| 2 | 45442200-9 | Roboty antykorozyjne | | | | |
| 4 | KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stop- nia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjścio- wy powierzchni B) | m ² | 282.913 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0110-03 | | | | | |
| 5 | KNR-W 7-12 | Suszenie piasku łatem | t | 15.814 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0106-01 | | | | | |
| 6 | KNR-W 7-12 | Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych | m ² | 282.913 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0105-03 | | | | | |
| 7 | KNR-W 7-12 | Czyszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych roz- tworem zmywającym | m ² | 282.913 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0115-03 | | | | | |
| 8 | KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych | m ² | 282.913 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0218-02 | | | | | |
| 9 | KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poli- winylowymi konstrukcji kratowych | m ² | 282.913 | 0.00 | 0.00 |
| d.2 | 0225-02 | | | | | |
| 3 | 45441000-0 | Roboty szklarskie | | | | |
| 10 | KNR 2-02 | Szklenie metalowych świetlików dachowych szkłem płaskim ciągnionym 4-6 mm lub wzorzystym walco- wanym 3.5-5 mm bez zakładów na kit podwójny - po- wierzchnia szyby do 1 m2 | m ² | 282.913 | 0.00 | 0.00 |
| d.3 | 1405-01 | | | | | |
| 4 | 45262100-2 | Rusztowania | | | | |
| 11 | KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowań grupy 1 | | | | 0.00 |
| d.4 | z.sz.5.15 | (poz.: 1,2,4,5,6,7,8,9,10) | | | | |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| L p. | Kod wg CPV | Nazwa działu | Od | Do |
|--|------------|-------------------------------|----|----|
| Wymiana oszklenia szklarni nr 3 | | | | |
| 1 | 45111300-1 | Roboty szklarskie - rozbiórki | 1 | 3 |
| 2 | 45442200-9 | Roboty antykorozyjne | 4 | 9 |
| 3 | 45441000-0 | Roboty szklarskie | 10 | 10 |
| 4 | 45262100-2 | Rusztowania | 11 | 11 |