
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45000000-7	Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Janusz

DATA OPRACOWANIA:

28.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.03.2023

Data zatwierdzenia

wymiana nawierzchninutwardzonej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: wymiana nawierzchninutwardzonej					
1		Rozbiórki			
1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		238,5	m	238,500	
				RAZEM	238,500
2	KNR 2-31 0807-01	analogia - Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2		
		522,99	m2	522,990	
				RAZEM	522,990
2		Rboby ziemne i podbudowy			
3	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		724,99	m2	724,990	
				RAZEM	724,990
5	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność = 2	m2		
		724,99	m2	724,990	
				RAZEM	724,990
6	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2	m2		
		522,99	m2	522,990	
				RAZEM	522,990
7	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		206,00	m2	206,000	
				RAZEM	206,000
8	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		425,12	m2	425,120	
				RAZEM	425,120
9	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m3		
		358,15	m3	358,150	
				RAZEM	358,150
3		Nawierzchnie			
10	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		238,5	m	238,500	
				RAZEM	238,500
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		724,99	m2	724,990	
				RAZEM	724,990
12	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000