

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe ścian elewacyjnych budynku					
1		Roboty remontowe - elewacja budynku gospodarczego z częścią garażową			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR-W 4-01	Ostrożne rozebranie rur spustowych na czas robót elewacyjnych	m		
d.1.1	0545-05	5*3.5	m	17.50	
				RAZEM	17.50
2	KNR-W 4-01	Ostrożne rozebranie rynien na czas robót elewacyjnych	m		
d.1.1	0545-03	26.4+18.6	m	45.00	
				RAZEM	45.00
3	KNR-W 4-01	Demontaż podokiennika z blachy powlekanej	m		
d.1.1	0353-11	2.1	m	2.10	
				RAZEM	2.10
4	KNR-W 4-01	Ostrożny demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia nad drzwiami	szt.		
d.1.1	0353-09	wejściowymi, na czas robót elewacyjnych	szt.	1.00	
	analogia	1		RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-01	Demontaż urządzeń i instalacji ze ścian na czas robót elewacyjnych	szt.		
d.1.1	0353-15	5	szt.	5.00	
	analogia			RAZEM	5.00
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien, drzwi i wrót folią na czas robót elewacyjnych	m ²		
d.1.1	1216-01	2.0*1.5+1.0*2.2+2*4.4*3.3	m ²	34.24	
				RAZEM	34.24
1.2		Roboty remontowe elewacyjne - część gospodarcza budynku			
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.2	2611-01	7.9*4.65-1.95*1.45+(1.95+1.45*2)*0.2+4.96*4.0-1.0*2.0+8.15*3.5	m ²	81.24	
				RAZEM	81.24
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1.2	2611-02	7.9*4.65-1.95*1.45+(1.95+1.45*2)*0.2+4.96*4.0-1.0*2.0+8.15*3.5	m ²	81.24	
				RAZEM	81.24
9	KNR 0-23	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian - styropian grafitowy, EPS033, wsp.przenikania ciepła = 0,033 W/mK	m ²		
d.1.2	2612-01	7.9*4.65-1.95*1.45+4.96*4.0-1.0*2.0+8.15*3.5	m ²	80.27	
				RAZEM	80.27
10	KNR 0-23	Przyklejenie płyt styropianowych, gr. 2 cm do ościeży - styropian grafitowy	m ²		
d.1.2	2612-02	EPS033, wsp. przenikania ciepła = 0,033W/mK (1.95+1.45*2)*0.18+(2.1*2+1.0)*0.15	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
11	KNR 0-23	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
d.1.2	2612-03	400	szt.	400.00	
				RAZEM	400.00
12	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.2	2612-06	81.24	m ²	81.24	
				RAZEM	81.24
13	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.2	2612-07	1.65	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
14	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.2	2612-08	1.95+1.45*2+1.0+2.0*2	m	9.85	
				RAZEM	9.85
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny z blachy powlekanej	m ²		
d.1.2	202 0541-02	2.1*0.35	m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
1.3		Roboty remontowe elewacyjne - część garażowa budynku			
16	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.3	2611-01	18.2*3.65+18.25*3.55-2*4.3*3.2+4.4*4.05-1.15*1.45+9.4*3.6+0.5*9.4*0.8+(1.15+1.45*2)*0.1+2*(4.3+3.2*2)*0.1	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1.3	2611-02	18.2*3.65+18.25*3.55-2*4.3*3.2+4.4*4.05-1.15*1.45+9.4*3.6+0.5*9.4*0.8+(1.15+1.45*2)*0.1+2*(4.3+3.2*2)*0.1	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23 d.1.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		18.2*3.65+18.25*3.55-2*4.3*3.2+4.4*4.05-1.15*1.45+9.4*3.6+0.5*9.4*0.8	m ²	157.45	
				RAZEM	157.45
19	KNR 0-23 d.1.3 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		(1.15+1.45*2)*0.1+2*(4.3+3.2)*0.1	m ²	2.55	
				RAZEM	2.55
20	KNR 0-23 d.1.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1.15+1.45*2+2*(4.3+3.2*2)	m	25.45	
				RAZEM	25.45
21	KNR-W 2-02 d.1.3 0902-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie	m ²		
		157.45	m ²	157.45	
				RAZEM	157.45
1.4		Roboty towarzyszące			
22	KNR-W 2-02 d.1.4 0520-03 analogia	Ponowny montaż rynien dachowych uprzednio zdemontowanych	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
23	KNR-W 2-02 d.1.4 0527-02 analogia	Ponowny montaż rur spustowych uprzednio zdemontowanych	m		
		5*3.5	m	17.50	
				RAZEM	17.50
24	KNR-W 2-02 d.1.4 0135-03 analogia	Ponowny montaż instalacji i urządzeń na ścianach budynku	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
25	KNR-W 2-02 d.1.4 0135-02 analogia	Ponowny montaż konstrukcji stalowej zadaszenia nad drzwiami wejściowymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 2-02 d.1.4 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - montaż i demontaż - ściana szczytowa części garażowej	m ²		
		37.6	m ²	37.60	
				RAZEM	37.60