

PRZEDMIAR ROBÓT – szklarnia Nr 2

Z. S. Gołoczyszna 2016.06.2013

Lp.	Podstawa	NIP 566-13-62-719	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont i uzupełnienie tynków i muru						
1 45450000-6 Wykonanie opaski chodnikowej						
1	KNR 4-01		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
d.1	0101-04		0.50*(30.41+6.50+29.97)*0.10	m3	3.344	
					RAZEM	3.344
2	KNR 2-01		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i	m3		
d.1	0310-01		głęb. do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr.I-II)	m3	10.032	
			0.50*(30.41+6.50+29.97)*0.3		RAZEM	10.032
3	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z	m		
d.1	0407-01		wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	68.300	
			30.8+7.20+30.3		RAZEM	68.300
4	KNR 2-31		Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z	m2		
d.1	0502-02		wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	23.408	
			0.35*(30.41+6.50+29.97)		RAZEM	23.408
2 45410000-4 Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia						
5	KNR 4-01		Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni wewn. do 0.25 m2	szt.		
d.2	0308-04		7	szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
6	KNR 4-01		Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni wewn. do 0.50 m2	szt.		
d.2	0308-05		8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
7	KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na	m2		
d.2	0701-05		ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	63.020	
			1.00*(30.52+6.5+29.75) -(7*0.25+4*0.50)		RAZEM	63.020
8	KNR 4-01		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych	m2		
d.2	0704-02		na ścianach wewnętrznych i stropach zaprawą cementową	m2	66.770	
			1.00*(30.52+6.5+29.75)		RAZEM	66.770
9	KNR 4-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych kat. II o podłożach	m2		
d.2	0727-03		z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w	m2	66.770	
			1 miejscu)		RAZEM	66.770
			poz.8			
3 45442100-8 Roboty malarskie zewnętrzne						
10	ZKNR C-2		Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki	m2	66.770	
d.3	0119-07		poz.8		RAZEM	66.770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45453100-8	Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego			
11	ZKNR C-2 d.4 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu gzymsu wewnętrznego w osi V3; osi H 8; osi H6 (0.07+0.19+0.26+0.18+0.26+0.19+0.07+0.20)*(30.41+6.50+29.97)	m2		
			m2	46.816	
				RAZEM	46.816
12	ZKNR C-2 d.4 0808-04	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma (0.18+0.26*2)*(30.41+6.50+29.97)	m2		
			m2	46.816	
				RAZEM	46.816
13	ZKNR C-2 d.4 0808-05	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa (0.19*2+0.20)*(30.41+6.50+29.97)	m2		
			m2	38.790	
				RAZEM	38.790
14	ZKNR C-2 d.4 0808-06	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (0.07*2)*(30.41+6.50+29.97)	m2		
			m2	9.363	
				RAZEM	9.363
15	Kalkulacja d.4 indywidualna	Naprawa i uruchomienie mechanizmu podnoszenia dachu w szklarni Nr 2 wraz z montażem uszczelnień ruchomych (podnoszonych) fragmentów dachu szklarni	kpl	1	
				RAZEM	1
16	kalk. d.4 indywid.	Ocieplenie zewnętrzne ścian przyziemia szklarni Nr 2 płytami styropianowymi o grubości 10 cm (współczynnik k=0,32) metodą lekko-mokrą, z ochroną narożników kątownikiem metalowym, wtopieniem siatki zbrojącej, kołkowaniem i z tynkiem silikatowym (30.41+6.50+29.97)*1.1	m2	73,56	
				RAZEM	73.56
17	kalk. d.4 indywid.	obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych gzymsów betonowych w szklarni Nr 2 - (30.41+6.50+29.97)	m	66.88	
				RAZEM	66.88
18	kalk. d.4 indywid.	wykonanie podejść dopływowych w rurociągach do wody zimnej wraz z zaworami odcinającymi i czerpalnymi – do nawadniania upraw szklarniowych o dł. 10m każdy (po 1 szt. w każdej z 2 szklarni)	szt	2	
				RAZEM	2